RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine

DELEGATION DEPARTEMENTALE DE LA GIRONDE

Pôle bi-départemental Santé Environnement
Pôle Santé Environnement de la Gironde

Destinataires

MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE CARCANS

MONSIEUR LE DIRECTEUR - VEOLIA EAUX CGE

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

Unité de Gestion : COMMUNE CARCANS

Prélèvement	**00256024**	**Commune**	**CARCANS**
Unité de gestion	**0060 COMMUNE CARCANS**	**Prélevé le :**	**lundi 25 septembre 2023 à 12h40**
Installation	**UDI 000387 CARCANS**	**par :**	**LABO LDA33 - VILATARSANA**
Point de surveillance	**S 0000000324 MAUBUISSON**	**Type visite :**	**AU**
Localisation exacte	PROXI - 109, AVENUE DE MAUBUISSON - SANITAIRES -		

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Références	Observations
Aspect (qualitatif)	Rien à signaler			
Odeur (qualitatif)	Rien à signaler			
Saveur (qualitatif)	Non mesurée			
Température de l'eau	22,2 °C		25	
Chlore libre	0,03 mg(Cl2)/L			
Chlore total	0,04 mg(Cl2)/L			

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES LDA33, PESSAC 3306

Type del'analyse : B3A Code SISE de l'analyse : 00259250 Référence laboratoire : EV11/08861/1

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES				
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	>300 UFC/mL			
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	280 UFC/mL			
Bactéries coliformes	0 UFC/(100mL)		0	
Entérocoques	0 UFC/(100mL)	0		
Escherichia coli /100ml - MF	0 UFC/(100mL)	0		

CONCLUSION SANITAIRE (Prélèvement N° : 00256024)

Eau conforme aux limites réglementaires de qualité des eaux destinées à la consommation humaine pour les paramètres mesurés mais ne satisfaisant pas aux références de qualité pour les paramètres germes revivifiables à 22°C et à 36°C. Le prélèvement de confirmation réalisé le 2 octobre 2023 s'est révélé conforme pour ces paramètres.

Signé à Bordeaux, le 21 novembre 2023
L'ingénieur d'études sanitaires

SABINE GIRAUD